



**งวดงานงวดเงิน
(PAYMENT PERIOD)**

จัดทำโดย

ฝ่ายออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร 042-211040 ต่อ 1746, 1749



วงงานงวดเงิน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าใต้ดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

งวดที่ 1 จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง 5% เมื่อดำเนินการ

- 1.1 งานปักผังแนวก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดิน แล้วเสร็จ
- 1.2 งานขุดร่องสำหรับวางแนวระบบไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน แล้วเสร็จ
- 1.3 งานขุดร่องสำหรับวางแนวระบบสื่อสาร แล้วเสร็จ
- 1.4 งานทำแบบหล่อของDUCT BANK และMAN HOLE/HAND HOLE ทุกขนาด แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 2 จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง 20% เมื่อดำเนินการ

- 2.1 งานทำโครงสร้างสำหรับวางสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน DUCT BANK แล้วเสร็จ
- 2.2 งานทำโครงสร้างสำหรับวางสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน MAIN HOLE, HAND HOLE แล้วเสร็จ
- 2.3 งานทำโครงสร้างสำหรับวางสายระบบสื่อสาร แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 3 จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง 15% เมื่อดำเนินการ

- 3.1 งานปักเสาไฟฟ้าแรงสูงของมิเตอร์คณะเทคโนโลยี (มิเตอร์ที่ 2) ตามไลน์ของมิเตอร์นั้นที่ไป
จ่ายโหลด, ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันค่านไฟฟ้าแรงสูงตามไลน์นั้นๆ
- 3.2 งานวางสายไฟฟ้าแรงสูงแบบติดตั้งใต้ดิน ชนิด XLPE # 50 ตร.มม.ระบบ 24 KV แล้วเสร็จ
- 3.3 งานเข้าหัวสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินและทดสอบ Insulation Test พร้อมจ่ายไฟฟ้า

ภายในระยะเวลา 45 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 4 จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง 15% เมื่อดำเนินการ

- 4.1 งานปักเสาไฟฟ้าแรงสูงของมิเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ (มิเตอร์ที่ 3) ตามไลน์ของมิเตอร์นั้นที่ไป
จ่ายโหลด, ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันค่านไฟฟ้าแรงสูงตามไลน์นั้นๆ
- 4.2 งานวางสายไฟฟ้าแรงสูงแบบติดตั้งใต้ดิน ชนิด XLPE # 50 ตร.มม.ระบบ 24 KV แล้วเสร็จ
- 4.3 งานเข้าหัวสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินและทดสอบ Insulation Test พร้อมจ่ายไฟฟ้า

ภายในระยะเวลา 55 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา



งวดที่ 5 จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง 20% เมื่อดำเนินการ

- 5.1 งานปักเสาไฟฟ้าแรงสูงของมิเตอร์ประธาน (มิเตอร์ที่ 1) ตามไลน์ของมิเตอร์ประธานที่ไปจ่ายโหลด, ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านไฟฟ้าแรงสูงตามไลน์นั้นๆ
- 5.2 งานวางสายไฟฟ้าแรงสูงแบบติดตั้งระบบพาดอากาศ ชนิด SAC.# 120 ตร.มม.และระบบใต้ดิน ชนิด XLPE # 120 ตร.มม.ระบบ 24 KV แล้วเสร็จ
- 5.3 งานเข้าหัวสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินและทดสอบ Insulation Test พร้อมจ่ายไฟฟ้าภายในระยะเวลา 65 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 6 จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง 25% เมื่อดำเนินการ

- 6.1 งานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาและอุปกรณ์ป้องกันด้านแรงสูงต่างๆ ให้ครบตามจำนวนมิเตอร์ที่ระบุในรายการประกอบแบบก่อสร้าง
- 6.2 งานรื้อถอนชุดเสา คอร. เดิมและขนเก็บ
- 6.3 งานซ่อมแซมถนนที่ตัดของแนวไฟฟ้าแรงสูงและระบบสื่อสาร
- 6.4 งานเก็บรายละเอียดต่างๆ ทดสอบระบบและงานอื่นๆ ทั้งหมดตามสัญญาจ้างภายในระยะเวลา 75 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

