

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 ชื่อโครงการ/งานวางทอระบายน้ำหน้าหอประชุม (สามพร้าว)
 สถานที่ก่อสร้าง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน ชุด
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1	976,855.26	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	976,855.26	
	ปรับลด	-	
	ราคากลาง	976,855.26	
เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทยี่สิบหกสตางค์			

วิบูล เป็นสุข

นาย วิบูล เป็นสุข
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวุฒิ พิณธรรม

นาย ณัฐวุฒิ พิณธรรม
 กรรมการกำหนดราคากลาง

จียวัฒน์ โพธิ์งาม

นาย จียวัฒน์ โพธิ์งาม
 กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจุฬารัตน์

ชื่อโครงการ/งานวางท่อระบายน้ำหน้าหอประชุม (สามพร้าว)

สถานที่ก่อสร้าง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุตรธานี 41000

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏจุฬารัตน์

แบบ พร.4 ที่แบบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	<p>ส่วนที่ 1</p> <p>กลุ่มงานที่ 1</p> <p>1.1 งานวางท่อระบายน้ำหน้าหอประชุม 488 เมตร</p> <p style="text-align: right;">ราคาต้นทุน</p> <p style="text-align: center;">เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</p> <p>เงินใช้ลงทุนจ่าย.....%</p> <p>เงินประกันผลงานหัก.....%</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.%</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.%</p>	<p>717,010.62</p> <p>717,010.62</p>	1.3624	976,855.26	100.00%
รวมค่าก่อสร้าง				976,855.26	

วิบูล เป็นสุข
 นาย วิบูล เป็นสุข
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวุฒิ พิณธรรม
 นาย ณัฐวุฒิ พิณธรรม
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยวัฒน์ โพธิ์งาม
 นาย ชัยวัฒน์ โพธิ์งาม
 กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ส่วนราชการ

ชื่อโครงการ/งานวางท่อระบายน้ำหน้าหอประชุม (สามพร้าว)

สถานที่ก่อสร้าง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000


แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน ชุด


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
	สรุปรายงานถนน								
	1.งานวางท่อระบายน้ำหน้าหอประชุม	1.00	งาน	647,092.41	647,092.41	69,918.20	69,918.20	717,010.62	



วิบูลย์ พิเศษ
(Handwritten signature)

รวมงานวางท่อระบายน้ำหน้าหอประชุม 488 เมตร				647,092.41	69,918.20	717,010.62		
1.1	วางท่อระบายน้ำ							
	งานขุดดิน ถมดิน	1,067.04	ลบ.ม.	-	-	15.30	16,325.71	16,325.71
	งานรื้อถนนพร้อมขนส่ง	7.20	ตร.ม.	-	-	29.75	214.20	214.20
	ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้นคุณภาพ 3 ขนาด Dia. 1.00 เมตร	380.00	ท่อน	1,039.27	394,922.41	-	-	394,922.41
	บ่อพักขนาด 1.00x1.00	38.00	บ่อ	3,179.00	120,802.00	255.00	9,690.00	130,492.00
	ต่อปากและหล่อฝาปิดบ่อพัก คสล.	38.00	บ่อ	1,039.27	39,492.24	356.15	13,533.70	53,025.94
	ยานวท่อ	380.00	เมตร	21.25	8,075.00	12.75	4,845.00	12,920.00
	ทรายหยาบรองพื้น	65.00	ลบ.ม.	306.00	19,890.00	77.35	5,027.75	24,917.75
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	50.00	ลบ.ม.	1,190.00	59,500.00	338.30	16,915.00	76,415.00
1.2	ซ่อมถนนจุดที่รื้อถอน			-	-	-	-	-
	ปรับเกรด บดอัดดินชั้นรองพื้นทาง	7.20	ตร.ม.	-	-	34.46	248.10	248.10
	ทรายหยาบรองพื้น	0.40	ลบ.ม.	183.60	73.44	77.35	30.94	104.38
	คอนกรีต 240 ksc. ทรงกระบอก	1.13	ลบ.ม.	1,612.62	1,822.26	425.00	480.25	2,302.51
	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4mm. @20#	7.20	ตร.ม.	309.82	2,230.68	260.10	1,872.72	4,103.40
	เหล็ก DOWEL RB 19 mm. ยาว 50 ซม.	9.50	กก.	17.43	165.62	77.35	734.83	900.44
	เหล็ก TIE BARS DB 12 mm. ยาว 50 ซม.	4.50	กก.	17.89	80.52	4.25	-	80.52
	หยอดยางมะตอย	3.00	เมตร	12.75	38.25	-	-	38.25
	รวมราคา				647,092.41		69,918.20	717,010.62



วิบูลย์ พลกุล
