



โครงการก่อสร้างห้องบ่มดပ်เพลิงอาคารหอประชุม
ระยะเวลาการดำเนินงาน ๑๐๐ วัน แบ่งเป็น ๓ งวด

- งวด ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน จะจ่าย ๖ % ให้ผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
 - ๑.๑ สำรองหน้างาน ทำการปรับพื้นที่ เตรียมพื้นที่ ปักฝััง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๑.๒ งานขุด พร้อมบดอัดดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๑.๓ ส่งผลทดสอบการบดอัดดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๑.๔ งานถมทรายพร้อมบดอัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๑.๕ งานทำฐานราก ต่อม่อ ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๑.๖ งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลระดับใต้ดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งวด ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน จะจ่าย ๕๖ % ให้ผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
 - ๒.๑ งานโครงสร้างเหล็ก / คสล. ชั้น ๑ และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๒.๒ งานระบบสุขาภิบาล ชั้น ๑ และดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งวด ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน จะจ่าย ๓๘ % ให้ผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
 - ๓.๑ งานก่อผนัง / ฉาบปูน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๓.๒ งานเทพื้นปูนทรายปรับระดับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๓.๓ งานทำระบบกันซึมตามแบบระบุ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๓.๔ งานทำผิวสำเร็จพื้น ผนัง ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๓.๕ งานฝ้าเพดาน ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๓.๖ งานติดตั้งประตู ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๓.๗ งานติดตั้งมุกบัวไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๓.๘ งานทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๓.๙ งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง / เต้ารับ ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๓.๑๐ งานเก็บสีและความเรียบร้อย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๓.๑๑ งานทำความสะอาดหน้างาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๓.๑๒ ส่งผลทดสอบที่เกี่ยวข้อง คู่มือการใช้งาน การบำรุงรักษา ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๓.๑๓ ทำงานตามรายละเอียดอื่นๆ ในแบบรูปรายการตามสัญญา ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน นับถดัจากวันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย

วิบูลย์ วัฒนสุข

