

งวดงานทางเท้าศูนย์กีฬาถึงอาคารหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

งวด 1 จะจ่าย 30% ให้ผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการดังนี้

กำหนดสายทางที่ 5 , 6 และ 7

1. งานรื้อถอน ถากถางกำจัดวัชพืช พร้อมปรับพื้นที่ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
2. งานติดตั้งคันสำเร็จรูป พร้อมเชื่อมต่อท่อระบบระบายน้ำ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
3. งานปรับระดับ พร้อมบดอัดชั้นรองพื้นทางเท้า ทั้งหมด แล้วเสร็จ
4. งานวางแผ่นปูทาง ตามแบบรูปรายการ พร้อมยาแนวคันหิน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 20 วัน นับจากวันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวด 2 จะจ่าย 30% ให้ผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการดังนี้


กำหนดสายทางที่ 3 และ 4

1. งานรื้อถอน ถากถางกำจัดวัชพืช พร้อมปรับพื้นที่ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
2. งานติดตั้งคันสำเร็จรูป พร้อมเชื่อมต่อท่อระบบระบายน้ำ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
3. งานปรับระดับ พร้อมบดอัดชั้นรองพื้นทางเท้า ทั้งหมด แล้วเสร็จ
4. งานวางแผ่นปูทาง ตามแบบรูปรายการ พร้อมยาแนวคันหิน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 40 วัน นับจากวันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวด 3 จะจ่าย 40% ให้ผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการดังนี้

กำหนดสายทางที่ 1 และ 2

1. งานรื้อถอน ถากถางกำจัดวัชพืช พร้อมปรับพื้นที่ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
2. งานติดตั้งคันสำเร็จรูป พร้อมเชื่อมต่อท่อระบบระบายน้ำ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
3. งานปรับระดับ พร้อมบดอัดชั้นรองพื้นทางเท้า ทั้งหมด แล้วเสร็จ
4. งานวางแผ่นปูทาง ตามแบบรูปรายการ พร้อมยาแนวคันหิน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
5. งานทาสีจราจรทุกสายทาง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
6. งานทำความสะอาดหน้างานทุกสายทาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
7. งานส่งบันทึกการทำงาน/ขออนุมัติวัสดุและเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในงวดงานทุกสายทาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
8. ทำงานตามรายละเอียดต่างๆ ในแบบรูปรายการละเอียดการตามสัญญา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันเริ่มดำเนินการตามสัญญา



วิบูลย์ วัฒนวิเศษ