

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างทางเท้าศูนย์กีฬาถึงอาคารหอพักนักศึกษาชมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1	4,107,434.33	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	4,107,434.33	
	ปรับลด	-	
	ราคากลาง	4,107,434.33	
สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบสามสตางค์			

(Handwritten signature and notes)
 วิชา
 วิชา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างทางเท้าศูนย์กีฬาถึงอาคารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	<p>ส่วนที่ 1</p> <p>กลุ่มงานที่ 1</p> <p>1.1 งานก่อสร้างทางเท้าศูนย์กีฬาถึงอาคารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี</p> <p style="text-align: right;">ราคาต้นทุน</p> <p style="text-align: center;">เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</p> <p>เงินไขล่วงหน้าจ่าย.....%</p> <p>เงินประกันผลงานหัก.....%</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.%</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.%</p>	<p>3,018,618.60</p> <p>3,018,618.60</p>	1.3607	4,107,434.33	100.00%
รวมค่าก่อสร้าง				4,107,434.33	

(Handwritten signatures and notes)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ส่วนราชการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างทางเท้าศูนย์กีฬาถึงอาคารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	สรุปลงาน งานก่อสร้างทางเท้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี(ส่วนที่2)	1.00	งาน	2,384,632.84	2,384,632.84	633,985.76	633,985.76	3,018,618.60	
	งานก่อสร้างทางเท้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี(ส่วนที่2)				2,384,632.84		633,985.76	3,018,618.60	

Handwritten signature and text in Thai script, likely a signature of an official.


ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	งานทางเท้าสายที่ 1								
	ฉากถางกำจัดวัชพืช ปรับระดับ บดอัดดินชั้นรองพื้นทาง	854.00	ตร.ม	-	-	33.12	28,284.48	28,284.48	เหมา
	ถมดินปรับระดับ	64.00	ลบ.ม.	60.00	3,840.00	12.00	768.00	4,608.00	
	ทราบนายาบ	43.00	ลบ.ม.	291.59	12,538.37	72.80	3,130.40	15,668.77	
	แผ่นปูทางเท้า 40x40x3.5 ซม. (สีแดงมีลาย)	456.00	ตร.ม	375.00	171,000.00	44.00	20,064.00	191,064.00	
	แผ่นปูทางเท้า 40x40x3.5 ซม. (สีเหลืองมีปุ่ม)	228.00	ตร.ม	300.00	68,400.00	44.00	10,032.00	78,432.00	
	คันทันคอนกรีตสำเร็จรูป 0.15x0.30x1.00 ม	1,085.00	เมตร	120.00	130,200.00	40.00	43,400.00	173,600.00	
	คันทันมิลล์สำเร็จรูป มีตะแกรงดักขยะ 15x30x100 ซม.	56.00	เมตร	141.60	7,929.60	40.00	2,240.00	10,169.60	
	สีจราจร(ระบุสีภายหลัง)	157.00	ตร.ม	46.40	7,284.80	28.00	4,396.00	11,680.80	
	ท่อ พีวีซี แข็ง ชั้น 8.5 ยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	112.00	เมตร	170.00	19,040.00	60.00	6,720.00	25,760.00	
	รวมงานทางเท้าสายที่ 1				420,232.77		119,034.88	539,267.65	
1.2	งานทางเท้าสายที่ 2								
	ฉากถางกำจัดวัชพืช ปรับระดับ บดอัดดินชั้นรองพื้นทาง	474.00	ตร.ม	-	-	33.12	15,698.88	15,698.88	เหมา
	ทราบนายาบ	25.00	ลบ.ม.	291.59	7,289.75	72.80	1,820.00	9,109.75	
	แผ่นปูทางเท้า 40x40x3.5 ซม. (สีแดงมีลาย)	253.00	ตร.ม	375.00	94,875.00	44.00	11,132.00	106,007.00	
	แผ่นปูทางเท้า 40x40x3.5 ซม. (สีเหลืองมีปุ่ม)	126.00	ตร.ม	300.00	37,800.00	44.00	5,544.00	43,344.00	
	คันทันคอนกรีตสำเร็จรูป 0.15x0.30x1.00 ม	604.00	เมตร	120.00	72,480.00	40.00	24,160.00	96,640.00	
	คันทันมิลล์สำเร็จรูป มีตะแกรงดักขยะ 15x30x100 ซม.	31.00	เมตร	141.60	4,389.60	40.00	1,240.00	5,629.60	
	สีจราจร(ระบุสีภายหลัง)	63.00	ตร.ม	46.40	2,923.20	28.00	1,764.00	4,687.20	
	ท่อ พีวีซี แข็ง ชั้น 8.5 ยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	47.00	เมตร	170.00	7,990.00	60.00	2,820.00	10,810.00	
	รวมงานทางเท้าสายที่ 2				227,747.55		64,178.88	291,926.43	


 รวบรวม
 รวบรวม

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	งานทางเท้าสายที่ 3								
	ตากกลางกำจัดวัชพืช ปรับระดับ บดอัดดินชั้นรองพื้นทาง	155.00	ตร.ม	-	-	33.12	5,133.60	5,133.60	เหมา
	ทราบบายาบ	9.00	ลบ.ม.	291.59	2,624.31	72.80	655.20	3,279.51	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเทามีลาย)	108.00	ตร.ม	337.49	36,448.92	44.00	4,752.00	41,200.92	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเหลืองมีปุ่ม)	27.00	ตร.ม	300.00	8,100.00	44.00	1,188.00	9,288.00	
	คันทันคอนกรีตสำเร็จรูป 0.15x0.30x1.00 ม	140.00	เมตร	120.00	16,800.00	40.00	5,600.00	22,400.00	
	คันทันมิลล์สำเร็จรูป มีตะแกรงดักขยะ 15x30x100 ซม.	6.00	เมตร	141.60	849.60	40.00	240.00	1,089.60	
	สีจางจร(ระบุสีภายหลัง)	14.00	ตร.ม	46.40	649.60	28.00	392.00	1,041.60	
	ท่อ พีวีซี แข็ง ชั้น 8.5 ยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	15.00	เมตร	170.00	2,550.00	60.00	900.00	3,450.00	
	รวมงานทางเท้าสายที่ 3				68,022.43		18,860.80	86,883.23	
1.4	งานทางเท้าสายที่ 4								
	ตากกลางกำจัดวัชพืช ปรับระดับ บดอัดดินชั้นรองพื้นทาง	809.00	ตร.ม	-	-	33.12	26,794.08	26,794.08	เหมา
	ทราบบายาบ	41.00	ลบ.ม.	291.59	11,955.19	72.80	2,984.80	14,939.99	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเทามีลาย)	414.00	ตร.ม	337.49	139,720.86	44.00	18,216.00	157,936.86	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเหลืองมีปุ่ม)	207.00	ตร.ม	300.00	62,100.00	44.00	9,108.00	71,208.00	
	คันทันคอนกรีตสำเร็จรูป 0.15x0.30x1.00 ม	1,027.00	เมตร	120.00	123,240.00	40.00	41,080.00	164,320.00	
	คันทันมิลล์สำเร็จรูป มีตะแกรงดักขยะ 15x30x100 ซม.	54.00	เมตร	141.60	7,646.40	40.00	2,160.00	9,806.40	
	สีจางจร(ระบุสีภายหลัง)	151.00	เมตร	46.40	7,006.40	28.00	4,228.00	11,234.40	
	ท่อ พีวีซี แข็ง ชั้น 8.5 ยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	81.00	เมตร	170.00	13,770.00	60.00	4,860.00	18,630.00	
	รวมงานทางเท้าสายที่ 4				365,438.85		109,430.88	474,869.73	

(Handwritten signatures and notes)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1.5	งานทางเท้าสายที่ 5								
	ตากถางกำจัดวัชพืช ปรับระดับ บดอัดดินชั้นรองพื้นทาง	1,216.00	ตร.ม	-	-	33.12	40,273.92	40,273.92	เหมา
	ทราบบทยาบ	80.00	ลบ.ม.	291.59	23,327.20	72.80	5,824.00	29,151.20	
	แผ่นปูทางเท้า ขนาด 20 x 16.8 x 6 ซม. (สีเทาไม่มีลาย)	104.00	ตร.ม	406.40	42,265.60	44.00	4,576.00	46,841.60	
	แผ่นปูทางเท้า ขนาด 20 x 16.8 x 6 ซม. (สีดำไม่มีลาย)	312.00	ตร.ม	406.40	126,796.80	44.00	13,728.00	140,524.80	
	แผ่นปูทางเท้า ขนาด 20 x 16.8 x 6 ซม. (สีดำเข้มไม่มีลาย)	694.00	ตร.ม	406.40	282,041.60	44.00	30,536.00	312,577.60	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเหลืองมีปุ่ม)	57.00	ตร.ม	300.00	17,100.00	44.00	2,508.00	19,608.00	
	คันทันคอนกรีตสำเร็จรูป 0.15x0.30x1.00 ม	327.00	เมตร	120.00	39,240.00	40.00	13,080.00	52,320.00	
	คันทันมลสำเร็จรูป มีตะแกรงดักขยะ 15x30x100 ซม.	12.00	เมตร	141.60	1,699.20	40.00	480.00	2,179.20	
	สิงราจร(ระบุสีภายหลัง)	28.00	ตร.ม	46.40	1,299.20	28.00	784.00	2,083.20	
	ท่อ พีวีซี แข็ง ชั้น 8.5 ยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	18.00	เมตร	170.00	3,060.00	60.00	1,080.00	4,140.00	
	เสริมเหล็กฉาก 2x2 นิ้ว หนา 4มม. ทาสีกันสนิม ปรับระดับปากท่อพัก	12.00	ป่อ	450.00	5,400.00	120.00	1,440.00	6,840.00	
	รวมงานทางเท้าสายที่ 5				542,229.60		114,309.92	656,539.52	
1.6	งานทางเท้าสายที่ 6								
	ตากถางกำจัดวัชพืช ปรับระดับ บดอัดดินชั้นรองพื้นทาง	961.00	ตร.ม	-	-	33.12	31,828.32	31,828.32	เหมา
	ทราบบทยาบ	62.00	ลบ.ม.	291.59	18,078.58	72.80	4,513.60	22,592.18	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเทามีลาย)	789.00	ตร.ม	337.49	266,279.61	44.00	34,716.00	300,995.61	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเหลืองมีปุ่ม)	257.00	ตร.ม	300.00	77,100.00	44.00	11,308.00	88,408.00	
	คันทันคอนกรีตสำเร็จรูป 0.15x0.30x1.00 ม	1,220.00	เมตร	120.00	146,400.00	40.00	48,800.00	195,200.00	
	คันทันมลสำเร็จรูป มีตะแกรงดักขยะ 15x30x100 ซม.	64.00	เมตร	141.60	9,062.40	40.00	2,560.00	11,622.40	
	สิงราจร(ระบุสีภายหลัง)	128.00	ตร.ม	46.40	5,939.20	28.00	3,584.00	9,523.20	
	ท่อ พีวีซี แข็ง ชั้น 8.5 ยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	128.00	เมตร	170.00	21,760.00	60.00	7,680.00	29,440.00	
	เสริมเหล็กฉาก 2x2 นิ้ว หนา 4มม. ทาสีกันสนิม ปรับระดับปากท่อพัก	36.00	ป่อ	450.00	16,200.00	120.00	4,320.00	20,520.00	
	รวมงานทางเท้าสายที่ 6				560,819.79		149,309.92	710,129.71	
1.7	งานทางเท้าสายที่ 7								
	ตากถางกำจัดวัชพืช ปรับระดับ บดอัดดินชั้นรองพื้นทาง	434.00	ตร.ม	-	-	33.12	14,374.08	14,374.08	เหมา
	ทราบบทยาบ	23.00	ลบ.ม.	291.59	6,706.57	72.80	1,674.40	8,380.97	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเทามีลาย)	232.00	ตร.ม	337.49	78,297.68	44.00	10,208.00	88,505.68	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเหลืองมีปุ่ม)	115.00	ตร.ม	300.00	34,500.00	44.00	5,060.00	39,560.00	
	คันทันคอนกรีตสำเร็จรูป 0.15x0.30x1.00 ม	553.00	เมตร	120.00	66,360.00	40.00	22,120.00	88,480.00	
	คันทันมลสำเร็จรูป มีตะแกรงดักขยะ 15x30x100 ซม.	29.00	เมตร	141.60	4,106.40	40.00	1,160.00	5,266.40	
	สิงราจร(ระบุสีภายหลัง)	58.00	ตร.ม	46.40	2,691.20	28.00	1,624.00	4,315.20	
	ท่อ พีวีซี แข็ง ชั้น 8.5 ยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	44.00	เมตร	170.00	7,480.00	60.00	2,640.00	10,120.00	
	รวมงานทางเท้าสายที่ 7				200,141.85		58,860.48	259,002.33	
	รวมราคา				2,384,632.84		633,985.76	3,018,618.60	



 ๒๖/๑๒/๒๕๖๓