

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างทางเท้าอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1	3,180,520.07	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	3,180,520.07	
	ปรับลด	-	
	ราคากลาง	3,180,520.07	
	สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสตางค์		

*วิบูลย์ พลคุ้ม*  
*วิบูลย์ พลคุ้ม*

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างทางเท้าอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
 สถานที่ก่อสร้าง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  
 แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน ชุด  
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 กลุ่มงานที่ 1 1.1 งานก่อสร้างทางเท้าอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	2,337,414.62	1.3607	3,180,520.07	100.00%
	ราคาต้นทุน	2,337,414.62			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินไหลลงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5..%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7..%				
	รวมค่าก่อสร้าง			3,180,520.07	

*(Handwritten signatures and notes)*  
 รวบรวม  
 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ส่วนราชการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างทางเท้าอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564


ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	สรุปลงาน งานก่อสร้างทางเท้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี(ส่วนที่1)	1.00	งาน	1,876,661.64	1,876,661.64	460,752.98	460,752.98	2,337,414.62	
	งานก่อสร้างทางเท้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี(ส่วนที่1)				1,876,661.64		460,752.98	2,337,414.62	

*(Handwritten signature and notes)*  
รวม 2,337,414.62

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1.1	งานทางเท้าสายที่ 1								
	ถากถางกำจัดวัชพืช ปรับระดับ บดอัดดินชั้นรองพื้นทาง	292.00	ตร.ม.		-	33.12	9,671.04	9,671.04	เหมา
	ทราบหยาบ	17.00	ลบ.ม.	291.59	4,957.03	72.80	1,237.60	6,194.63	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเทามีลาย)	203.00	ตร.ม.	449.60	91,268.80	44.00	8,932.00	100,200.80	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเหลืองมีปุ่ม)	51.00	ตร.ม.	300.00	15,300.00	44.00	2,244.00	17,544.00	
	คันทันคอนกรีตสำเร็จรูป 0.15x0.30x1.00 ม	245.00	เมตร	120.00	29,400.00	40.00	9,800.00	39,200.00	
	คันทันมลสำเร็จรูป มีตะแกรงดักขยะ 15x30x100 ซม.	12.00	เมตร	141.60	1,699.20	40.00	480.00	2,179.20	
	สีจราจร(ระบุสีภายหลัง)	36.00	ตร.ม.	46.40	1,670.40	28.00	1,008.00	2,678.40	
	ท่อ พีวีซี แข็ง ชั้น 8.5 ยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	24.00	เมตร	170.00	4,080.00	60.00	1,440.00	5,520.00	
	เทถนนคอนกรีตเพิ่มเติมถนนจุดเริ่มต้น	9.00	ตร.ม.	280.00	2,520.00	316.00	2,844.00	5,364.00	เหมา
	รวมงานทางเท้าสายที่ 1			-	150,895.43	-	37,656.64	188,552.07	
1.2	งานทางเท้าสายที่ 2								
	ถากถางกำจัดวัชพืช ปรับระดับ บดอัดดินชั้นรองพื้นทาง	137.00	ตร.ม.	-	-	33.12	4,537.44	4,537.44	เหมา
	ทราบหยาบ	9.00	ลบ.ม.	291.59	2,624.31	72.80	655.20	3,279.51	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเทามีลาย)	96.00	ตร.ม.	449.60	43,161.60	44.00	4,224.00	47,385.60	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเหลืองมีปุ่ม)	24.00	ตร.ม.	300.00	7,200.00	44.00	1,056.00	8,256.00	
	คันทันคอนกรีตสำเร็จรูป 0.15x0.30x1.00 ม	114.00	เมตร	120.00	13,680.00	40.00	4,560.00	18,240.00	
	คันทันมลสำเร็จรูป มีตะแกรงดักขยะ 15x30x100 ซม.	6.00	เมตร	141.60	849.60	40.00	240.00	1,089.60	
	สีจราจร(ระบุสีภายหลัง)	16.00	เมตร	46.40	742.40	28.00	448.00	1,190.40	
	ท่อ พีวีซี แข็ง ชั้น 8.5 ยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	12.00	เมตร	170.00	2,040.00	60.00	720.00	2,760.00	
	รวมงานทางเท้าสายที่ 2			-	70,297.91	-	16,440.64	86,738.55	

*Handwritten signature and notes:*  
 25/11/25  
 รุ่ง ทรัพย์

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1.3	งานทางเท้าสายที่ 3			-		-			
	ฉากถากกำจัดวัชพืช ปรับระดับ บดอัดดินชั้นรองพื้นทาง	285.00	ตร.ม.	-	-	33.12	9,439.20	9,439.20	เหมาะ
	ถมดินปรับระดับ	178.00	ลบ.ม.	60.00	10,680.00	12.00	2,136.00	12,816.00	
	ทราบหยาบ	11.00	ลบ.ม.	291.59	3,207.49	72.80	800.80	4,008.29	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเทามีลาย)	228.00	ตร.ม.	449.60	102,508.80	44.00	10,032.00	112,540.80	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเหลืองมีปุ่ม)	57.00	ตร.ม.	300.00	17,100.00	44.00	2,508.00	19,608.00	
	คันทันคอนกรีตสำเร็จรูป 0.15x0.30x1.00 ม	334.00	เมตร	120.00	40,080.00	40.00	13,360.00	53,440.00	
	คันทันมลสำเร็จรูป มีตะแกรงดักขยะ 15x30x100 ซม.	14.00	เมตร	141.60	1,982.40	40.00	560.00	2,542.40	
	สีจราจร(ระบุสีภายหลัง)	40.00	ตร.ม.	46.40	1,856.00	28.00	1,120.00	2,976.00	
	ท่อ พีวีซี แข็ง ชั้น 8.5 ยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	28.00	เมตร	170.00	4,760.00	60.00	1,680.00	6,440.00	
	รวมงานทางเท้าสายที่ 3			-	182,174.69	-	41,636.00	223,810.69	
1.4	งานทางเท้าสายที่ 4			-		-			
	ฉากถากกำจัดวัชพืช ปรับระดับ บดอัดดินชั้นรองพื้นทาง	150.00	ตร.ม.	-	-	33.12	4,968.00	4,968.00	เหมาะ
	ทราบหยาบ	10.00	ลบ.ม.	291.59	2,915.90	72.80	728.00	3,643.90	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเทามีลาย)	108.00	ตร.ม.	449.60	48,556.80	44.00	4,752.00	53,308.80	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเหลืองมีปุ่ม)	27.00	ตร.ม.	300.00	8,100.00	44.00	1,188.00	9,288.00	
	คันทันคอนกรีตสำเร็จรูป 0.15x0.30x1.00 ม	149.00	เมตร	120.00	17,880.00	40.00	5,960.00	23,840.00	
	คันทันมลสำเร็จรูป มีตะแกรงดักขยะ 15x30x100 ซม.	6.00	เมตร	141.60	849.60	40.00	240.00	1,089.60	
	สีจราจร(ระบุสีภายหลัง)	18.00	ตร.ม.	46.40	835.20	28.00	504.00	1,339.20	
	ท่อ พีวีซี แข็ง ชั้น 8.5 ยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	12.00	เมตร	170.00	2,040.00	60.00	720.00	2,760.00	
	รวมงานทางเท้าสายที่ 4			-	81,177.50	-	19,060.00	100,237.50	

  
 27/10/2564  
 ร.บ. หนึ่ง  
 1


ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1.5	งานทางเท้าสายที่ 5			-		-			
	ถากถางกำจัดวัชพืช ปรับระดับ บดอัดดินชั้นรองพื้นทาง	109.00	ตร.ม.	-	-	33.12	3,610.08	3,610.08	เหมา
	ทราบหายาบ	7.00	ลบ.ม.	291.59	2,041.13	72.80	509.60	2,550.73	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเทามีลาย)	76.00	ตร.ม.	449.60	34,169.60	44.00	3,344.00	37,513.60	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเหลืองมีปุ่ม)	19.00	ตร.ม.	300.00	5,700.00	44.00	836.00	6,536.00	
	คันทันคอนกรีตสำเร็จรูป 0.15x0.30x1.00 ม	95.00	เมตร	120.00	11,400.00	40.00	3,800.00	15,200.00	
	คันทันสำเร็จรูปเหลี่ยม 0.15x0.30x1.00 ม	9.00	เมตร	141.60	1,274.40	40.00	360.00	1,634.40	
	คันทันมลสำเร็จรูป มีตะแกรงดักขยะ 15x30x100 ซม.	5.00	เมตร	141.60	708.00	40.00	200.00	908.00	
	สีจราจร(ระบุสีภายหลัง)	13.00	ตร.ม.	46.40	603.20	28.00	364.00	967.20	
	ท่อ พีวีซี แข็ง ชั้น 8.5 ยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	10.00	เมตร	170.00	1,700.00	60.00	600.00	2,300.00	
	เสริมเหล็กฉาก 2x2 นิ้ว หนา 4มม. ทาสีกันสนิม ปรับระดับปากบ่อพัก	5.00	บ่อ	450.00	2,250.00	120.00	600.00	2,850.00	
	รวมงานทางเท้าสายที่ 5				59,846.33		14,223.68	74,070.01	
1.6	งานทางเท้าสายที่ 6								
	ถากถางกำจัดวัชพืช ปรับระดับ บดอัดดินชั้นรองพื้นทาง	535.00	ตร.ม.	-	-	33.12	17,719.20	17,719.20	เหมา
	ทราบหายาบ	20.00	ลบ.ม.	291.59	5,831.80	72.80	1,456.00	7,287.80	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเทามีลาย)	428.00	ตร.ม.	449.60	192,428.80	44.00	18,832.00	211,260.80	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเหลืองมีปุ่ม)	107.00	ตร.ม.	300.00	32,100.00	44.00	4,708.00	36,808.00	
	คันทันคอนกรีตสำเร็จรูป 0.15x0.30x1.00 ม	523.00	เมตร	120.00	62,760.00	40.00	20,920.00	83,680.00	
	คันทันมลสำเร็จรูป มีตะแกรงดักขยะ 15x30x100 ซม.	17.00	เมตร	141.60	2,407.20	40.00	680.00	3,087.20	
	สีจราจร(ระบุสีภายหลัง)	75.00	ตร.ม.	46.40	3,480.00	28.00	2,100.00	5,580.00	
	ท่อ พีวีซี แข็ง ชั้น 8.5 ยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	34.00	เมตร	170.00	5,780.00	60.00	2,040.00	7,820.00	
	รื้อคันทันแล้ววางกลับ	50.00	เมตร	-	-	8.00	400.00	400.00	เหมา
	เสริมเหล็กฉาก 2x2 นิ้ว หนา 4มม. ทาสีกันสนิม ปรับระดับปากบ่อพัก	17.00	บ่อ	450.00	7,650.00	120.00	2,040.00	9,690.00	
	รวมงานทางเท้าสายที่ 6				312,437.80		70,895.20	383,333.00	

*(Handwritten signature and notes)*  
 วิชา  
 วิชา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	งานทางเท้าสายที่ 7								
	ถากถางกำจัดวัชพืช ปรับระดับ บดอัดดินชั้นรองพื้นทาง	185.00	ตร.ม.	-	-	33.12	6,127.20	6,127.20	เหมาะ
	ทรายหยาบ	12.00	ลบ.ม.	291.59	3,499.08	72.80	873.60	4,372.68	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเทามีลาย)	128.00	ตร.ม.	449.60	57,548.80	44.00	5,632.00	63,180.80	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเหลืองมีปุ่ม)	32.00	ตร.ม.	300.00	9,600.00	44.00	1,408.00	11,008.00	
	คันทันคอนกรีตสำเร็จรูป 0.15x0.30x1.00 ม	161.00	เมตร	120.00	19,320.00	40.00	6,440.00	25,760.00	
	คันทันมลสำเร็จรูป มีตะแกรงดักขยะ 15x30x100 ซม.	2.00	เมตร	141.60	283.20	40.00	80.00	363.20	
	สีจราจร(ระบุสีภายหลัง)	22.00	ตร.ม.	46.40	1,020.80	28.00	616.00	1,636.80	
	ท่อ พีวีซี แข็ง ชั้น 8.5 ยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	4.00	เมตร	170.00	680.00	60.00	240.00	920.00	
	เสริมเหล็กฉาก 2x2 นิ้ว หนา 4มม. ทาสีกันสนิม ปรับระดับปากบ่อพัก	2.00	บ่อ	450.00	900.00	120.00	240.00	1,140.00	
1.7.1	งานวางท่อระบายน้ำ							0.00	
	งานดินถม	21.00	ลบ.ม.	60.00	1,260.00	12.00	252.00	1,512.00	
	ทรายหยาบ	0.05	ลบ.ม.	291.59	14.58	72.80	3.64	18.22	
	คอกนรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	1,719.00	3,438.00	244.80	489.60	3,927.60	
	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	16.00	ท่อน	512.00	8,192.00	45.00	720.00	8,912.00	
	บ่อพักขนาด 1.00x1.00	2.00	บ่อ	2,900.00	5,800.00	-	-	5,800.00	
	ยาแนวท่อ	16.00	เมตร	20.00	320.00	10.00	160.00	480.00	
	ต่อปากบ่อพัก+ฝาบ่อพัก	2.00	บ่อ	650.00	1,300.00	450.00	900.00	2,200.00	เหมาะ
	<b>รวมงานทางเท้าสายที่ 7</b>				<b>113,176.46</b>		<b>24,182.04</b>	<b>137,358.50</b>	
1.8	งานทางเท้าสายที่ 8								
	ถากถางกำจัดวัชพืช ปรับระดับ บดอัดดินชั้นรองพื้นทาง	53.00	ตร.ม.	-	-	33.12	1,755.36	1,755.36	เหมาะ
	ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	291.59	874.77	72.80	218.40	1,093.17	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเทามีลาย)	28.00	ตร.ม.	449.60	12,588.80	44.00	1,232.00	13,820.80	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเหลืองมีปุ่ม)	14.00	ตร.ม.	300.00	4,200.00	44.00	616.00	4,816.00	
	คันทันคอนกรีตสำเร็จรูป 0.15x0.30x1.00 ม	70.00	เมตร	120.00	8,400.00	40.00	2,800.00	11,200.00	
	คันทันมลสำเร็จรูป มีตะแกรงดักขยะ 15x30x100 ซม.	3.00	เมตร	141.60	424.80	40.00	120.00	544.80	
	สีจราจร(ระบุสีภายหลัง)	10.00	ตร.ม.	46.40	464.00	28.00	280.00	744.00	
	ท่อ พีวีซี แข็ง ชั้น 8.5 ยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	6.00	เมตร	170.00	1,020.00	60.00	360.00	1,380.00	
	กรวดถนนหรือออกพร้อมขนย้าย	7.00	ตร.ม.	-	-	56.00	392.00	392.00	
	<b>รวมงานทางเท้าสายที่ 8</b>				<b>27,972.37</b>		<b>7,773.76</b>	<b>35,746.13</b>	

*(Handwritten signature and notes)*  
 รวบรวม  
 1

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1.9	งานทางเท้าสายที่ 9			-		-			
	ถากถางกำจัดวัชพืช ปรับระดับ บดอัดดินชั้นรองพื้นทาง	200.00	ตร.ม.	-	-	33.12	6,624.00	6,624.00	เหมา
	ทราบหยาบ	10.00	ลบ.ม.	291.59	2,915.90	72.80	728.00	3,643.90	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเทามีลาย)	106.00	ตร.ม.	449.60	47,657.60	44.00	4,664.00	52,321.60	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเหลืองมีปุ่ม)	53.00	ตร.ม.	300.00	15,900.00	44.00	2,332.00	18,232.00	
	คันทันคอนกรีตสำเร็จรูป 0.15x0.30x1.00 ม	255.00	เมตร	120.00	30,600.00	40.00	10,200.00	40,800.00	
	คันทันมลสำเร็จรูป มีตะแกรงดักขยะ 15x30x100 ซม.	13.00	เมตร	141.60	1,840.80	40.00	520.00	2,360.80	
	สีจราจร(ระบุสีภายหลัง)	37.00	เมตร	46.40	1,716.80	28.00	1,036.00	2,752.80	
	ท่อ พีวีซี แข็ง ชั้น 8.5 ยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	26.00	เมตร	170.00	4,420.00	60.00	1,560.00	5,980.00	
	เทถนนคอนกรีตเพิ่มเติมถนนจุดเริ่มต้น	9.00	ตร.ม.	280.00	2,520.00	316.00	2,844.00	5,364.00	เหมา
	รวมงานทางเท้าสายที่ 9			-	107,571.10		30,508.00	138,079.10	
1.10	งานทางเท้าสายที่ 10			-		-			
	ถากถางกำจัดวัชพืช ปรับระดับ บดอัดดินชั้นรองพื้นทาง	80.00	ตร.ม.	-	-	33.12	2,649.60	2,649.60	เหมา
	ทราบหยาบ	4.07	ลบ.ม.	291.59	1,186.77	72.80	296.30	1,483.07	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเทามีลาย)	42.00	ตร.ม.	449.60	18,883.20	44.00	1,848.00	20,731.20	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเหลืองมีปุ่ม)	21.00	ตร.ม.	300.00	6,300.00	44.00	924.00	7,224.00	
	คันทันคอนกรีตสำเร็จรูป 0.15x0.30x1.00 ม	105.00	เมตร	120.00	12,600.00	40.00	4,200.00	16,800.00	
	คันทันมลสำเร็จรูป มีตะแกรงดักขยะ 15x30x100 ซม.	4.00	เมตร	141.60	566.40	40.00	160.00	726.40	
	สีจราจร(ระบุสีภายหลัง)	15.00	ตร.ม.	46.40	696.00	28.00	420.00	1,116.00	
	ท่อ พีวีซี แข็ง ชั้น 8.5 ยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	8.00	เมตร	170.00	1,360.00	60.00	480.00	1,840.00	
	รวมงานทางเท้าสายที่ 10			-	41,592.37	-	10,977.90	52,570.27	

  
 รวบรวม  
 พิมพ์






ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.11	งานทางเท้าสายที่ 11			-		-			
	ฉากถ่างกำลังรั้วซี่ซี่ ปรับระดับ บดอัดดินชั้นรองพื้นทาง	261.00	ตร.ม.	-	-	33.12	8,644.32	8,644.32	เหมาะ
	ทราบหายาบ	13.00	ลบ.ม.	291.59	3,790.67	72.80	946.40	4,737.07	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเทามีลาย)	139.00	ตร.ม.	449.60	62,494.40	44.00	6,116.00	68,610.40	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเหลืองมีปุ่ม)	69.00	ตร.ม.	300.00	20,700.00	44.00	3,036.00	23,736.00	
	คันทันคอนกรีตสำเร็จรูป 0.15x0.30x1.00 ม	350.00	เมตร	120.00	42,000.00	40.00	14,000.00	56,000.00	
	สีจราจร(ระบุสีภายหลัง)	48.00	เมตร	46.40	2,227.20	28.00	1,344.00	3,571.20	
	ท่อ พีวีซี แข็ง ชั้น 8.5 ยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 6"	40.00	เมตร	170.00	6,800.00	60.00	2,400.00	9,200.00	
	คอนกรีต 240 ksc ทรงกระบอก (หล่อรางตัวV)	17.00	ลบ.ม.	1,507.66	25,630.22	244.80	4,161.60	29,791.82	
	เหล็กตะแกรง ศก. 4.0 มม. # 0.20 x 0.20 ม.	87.00	ตร.ม.	17.20	1,496.40	4.00	348.00	1,844.40	
	คอนกรีต 240 ksc ทรงกระบอก (หล่อบ่อค้ำน้ำ)	2.00	ลบ.ม.	1,507.66	3,015.32	244.80	489.60	3,504.92	
	เหล็กฉากขนาด 2"x2" หนา 4 mm	129.00	กก.	17.65	2,276.85	9.60	1,238.40	3,515.25	
	เหล็กแบนขนาด 2" หนา 4 mm (ประกอบเป็น # @ 1")	135.00	กก.	30.71	4,145.85	9.60	1,296.00	5,441.85	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	141.00	กก.	17.39	2,451.99	3.28	462.48	2,914.47	
	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	35.32	176.60	-	-	176.60	
	ไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	37.70	754.00	106.40	2,128.00	2,882.00	เหมาะ
	รวมงานทางเท้าสายที่ 11			-	177,959.50	-	46,610.80	224,570.30	
1.12	งานทางเท้าสายที่ 12			-		-			
	ฉากถ่างกำลังรั้วซี่ซี่ ปรับระดับ บดอัดดินชั้นรองพื้นทาง	32.00	ตร.ม.	-	-	33.12	1,059.84	1,059.84	เหมาะ
	ทราบหายาบ	2.00	ลบ.ม.	291.59	583.18	72.80	145.60	728.78	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเทามีลาย)	17.00	ตร.ม.	449.60	7,643.20	44.00	748.00	8,391.20	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเหลืองมีปุ่ม)	9.00	ตร.ม.	300.00	2,700.00	44.00	396.00	3,096.00	
	คันทันคอนกรีตสำเร็จรูป 0.15x0.30x1.00 ม	45.00	เมตร	120.00	5,400.00	40.00	1,800.00	7,200.00	
	สีจราจร(ระบุสีภายหลัง)	6.00	ตร.ม.	46.40	278.40	28.00	168.00	446.40	
	คอนกรีต 240 ksc ทรงกระบอก (หล่อรางตัวV)	2.00	ลบ.ม.	1,507.66	3,015.32	244.80	489.60	3,504.92	
	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	11.00	ตร.ม.	17.20	189.20	4.00	44.00	233.20	
	รวมงานทางเท้าสายที่ 12			-	19,809.30	-	4,851.04	24,660.34	

*Handwritten signature and notes in Thai script.*

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.13	งานทางเท้าสายที่ 13			-	-	-	-		
	ฉากถ่างกำลังจัดวัชพืช ปรับระดับ บดอัดดินชั้นรองพื้นทาง	71.00	ตร.ม	-	-	33.12	2,351.52	2,351.52	เหมาะ
	ทราบหยาบ	4.00	ลบ.ม.	291.59	1,166.36	72.80	291.20	1,457.56	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเทามีลาย)	38.00	ตร.ม	449.60	17,084.80	44.00	1,672.00	18,756.80	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเหลืองมีปุ่ม)	19.00	ตร.ม	300.00	5,700.00	44.00	836.00	6,536.00	
	คันทันคอนกรีตสำเร็จรูป 0.15x0.30x1.00 ม	97.00	เมตร	120.00	11,640.00	40.00	3,880.00	15,520.00	
	สิ่งจากร(ระบุสีภายหลัง)	14.00	ตร.ม	46.40	649.60	28.00	392.00	1,041.60	
	ท่อ พีวีซี แข็ง ชั้น 8.5 ยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 6"	10.00	เมตร	170.00	1,700.00	60.00	600.00	2,300.00	
	คอนกรีต 240 ksc ทรงกระบอก (หล่อรางตัวV)	5.00	ลบ.ม.	1,507.66	7,538.30	244.80	1,224.00	8,762.30	
	เหล็กตะแกรง ศก. 4.0 มม. # 0.20 x 0.20 ม.	24.00	ตร.ม	17.20	412.80	4.00	96.00	508.80	
	คอนกรีต 240 ksc ทรงกระบอก (หล่อบ่อดักน้ำ)	1.00	ลบ.ม.	1,507.66	1,507.66	244.80	244.80	1,752.46	
	เหล็กฉากขนาด 2"x2" หนา 4 mm	25.00	กก.	17.65	441.25	9.60	240.00	681.25	
	เหล็กแบนขนาด 2" หนา 4 mm (ประกอบเป็น # @ 1")	26.00	กก.	30.71	798.46	9.60	249.60	1,048.06	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	27.00	กก.	17.39	469.53	3.28	88.56	558.09	
	ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	35.32	35.32	-	-	35.32	
	ไม้แบบ	4.00	ตร.ม.	37.70	150.80	106.40	425.60	576.40	เหมาะ
	รวมงานทางเท้าสายที่ 13			-	49,294.88	-	12,591.28	61,886.16	
1.14	งานทางเท้าสายที่ 14			-	-	-	-		
	ฉากถ่างกำลังจัดวัชพืช ปรับระดับ บดอัดดินชั้นรองพื้นทาง	204.00	ตร.ม	-	-	33.12	6,756.48	6,756.48	เหมาะ
	ทราบหยาบ	10.00	ลบ.ม.	291.59	2,915.90	72.80	728.00	3,643.90	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเทามีลาย)	108.00	ตร.ม	449.60	48,556.80	44.00	4,752.00	53,308.80	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเหลืองมีปุ่ม)	54.00	ตร.ม	300.00	16,200.00	44.00	2,376.00	18,576.00	
	คันทันคอนกรีตสำเร็จรูป 0.15x0.30x1.00 ม	274.00	เมตร	120.00	32,880.00	40.00	10,960.00	43,840.00	
	สิ่งจากร(ระบุสีภายหลัง)	37.00	ตร.ม	46.40	1,716.80	28.00	1,036.00	2,752.80	
	ท่อ พีวีซี แข็ง ชั้น 8.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 6"	30.00	เมตร	170.00	5,100.00	60.00	1,800.00	6,900.00	
	คอนกรีต 240 ksc ทรงกระบอก (หล่อรางตัวV)	13.00	ลบ.ม.	1,507.66	19,599.58	244.80	3,182.40	22,781.98	
	เหล็กตะแกรง ศก. 4.0 มม. # 0.20 x 0.20 ม.	68.00	ตร.ม	17.20	1,169.60	4.00	272.00	1,441.60	
	คอนกรีต 240 ksc ทรงกระบอก (หล่อบ่อดักน้ำ)	2.00	ลบ.ม.	1,507.66	3,015.32	244.80	489.60	3,504.92	
	เหล็กฉากขนาด 2"x2" หนา 4 mm	90.00	กก.	17.65	1,588.50	9.60	864.00	2,452.50	
	เหล็กแบนขนาด 2" หนา 4 mm (ประกอบเป็น # @ 1")	90.00	กก.	30.71	2,763.90	9.60	864.00	3,627.90	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	95.00	กก.	17.39	1,652.05	3.28	311.60	1,963.65	
	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	35.32	105.96	-	-	105.96	
	ไม้แบบ	14.00	ตร.ม.	37.70	527.80	106.40	1,489.60	2,017.40	
	รวมงานทางเท้าสายที่ 14			-	137,792.21	-	35,881.68	173,673.89	

*(Handwritten signature and notes)*

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.15	งานทางเท้าสายที่ 15			-		-			
	ฉากกลางก้างจัดวัชพืช ปรับระดับ บดอัดดินชั้นรองพื้นทาง	252.00	ตร.ม.	-	-	33.12	8,346.24	8,346.24	เหมา
	ทราบหยาบ	13.00	ลบ.ม.	291.59	3,790.67	72.80	946.40	4,737.07	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเทามีลาย)	134.00	ตร.ม.	449.60	60,246.40	44.00	5,896.00	66,142.40	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเหลืองมีปุ่ม)	67.00	ตร.ม.	300.00	20,100.00	44.00	2,948.00	23,048.00	
	คันทันคอนกรีตสำเร็จรูป 0.15x0.30x1.00 ม	323.00	เมตร	120.00	38,760.00	40.00	12,920.00	51,680.00	
	คันทันมลสำเร็จรูป มีตะแกรงดักขยะ 15x30x100 ซม.	16.00	เมตร	141.60	2,265.60	40.00	640.00	2,905.60	
	สีจราจร(ระบุสีภายหลัง)	47.00	ตร.ม.	46.40	2,180.80	28.00	1,316.00	3,496.80	
	ท่อ พีวีซี แข็ง ชั้น 8.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	40.00	เมตร	170.00	6,800.00	60.00	2,400.00	9,200.00	
	คอนกรีต 240 ksc ทรงกระบอก (หล่อรางตัวV)	16.00	ลบ.ม.	1,507.66	24,122.56	244.80	3,916.80	28,039.36	
	เหล็กตะแกรง ศก. 4.0 มม. # 0.20 x 0.20 ม.	25.00	ตร.ม.	17.20	430.00	4.00	100.00	530.00	
	รวมงานทางเท้าสายที่ 15			-	158,696.03	-	39,429.44	198,125.47	
1.16	งานทางเท้าสายที่ 16			-		-			
	ฉากกลางก้างจัดวัชพืช ปรับระดับ บดอัดดินชั้นรองพื้นทาง	364.00	ตร.ม.	-	-	33.12	12,055.68	12,055.68	เหมา
	ทราบหยาบ	24.00	ลบ.ม.	291.59	6,998.16	72.80	1,747.20	8,745.36	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเทามีลาย)	194.00	ตร.ม.	449.60	87,222.40	44.00	8,536.00	95,758.40	
	แผ่นปูทางเท้า 40X40X3.5 ซม. (สีเหลืองมีปุ่ม)	98.00	ตร.ม.	300.00	29,400.00	44.00	4,312.00	33,712.00	
	คันทันคอนกรีตสำเร็จรูป 0.15x0.30x1.00 ม	501.00	เมตร	120.00	60,120.00	40.00	20,040.00	80,160.00	
	สีจราจร(ระบุสีภายหลัง)	48.00	ตร.ม.	46.40	2,227.20	28.00	1,344.00	3,571.20	
	รวมงานทางเท้าสายที่ 16				185,967.76		48,034.88	234,002.64	
	รวมราคา				1,876,661.64		460,752.98	2,337,414.62	

  
  
  
 รบง