



โครงการก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
ระยะเวลาการดำเนินงาน ๒๑๐ วัน แบ่งเป็น ๗ งวด

- งวด ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน จ่าย ๕ % ให้ผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
  - ๑.๑ งานสำรวจและเตรียมพื้นที่ งานปักผัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๑.๒ งานเสาเข็มพร้อมตัดหัวเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๑.๓ เอกสารขออนุมัติวัสดุตามงวดงานที่เกี่ยวข้องและรายงานประจำวัน / สัปดาห์ / เดือน
  
- งวด ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน จ่าย ๒๐% ให้ผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
  - ๒.๑ งานเข้าแบบพร้อมเทฐานราก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๒.๒ งานพื้น / คาน คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๒.๓ งานโครงสร้างลิฟท์ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๒.๔ งานครีบบค.ส.ล. (Fin & Palapet) ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๒.๕ งานเสาอาคารชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๒.๖ งานหล่อถึงเก็บน้ำค.ส.ล.ใต้ดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๒.๗ งานเดินระบบน้ำทิ้ง-น้ำเสีย ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
  - ๒.๘ งานหล่อฐานและติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ ๕๐%
  - ๒.๙ งานผิวสำเร็จพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๘๐%
  - ๒.๑๐ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าใต้ดินพร้อมบ่อพัก แล้วเสร็จ ๕๐%
  - ๒.๑๑ เอกสารขออนุมัติวัสดุตามงวดงานที่เกี่ยวข้องและรายงานประจำวัน / สัปดาห์ / เดือน
  
- งวด ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน จ่าย ๑๙ % ให้ผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
  - ๓.๑ งานพื้น / คาน คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๓.๒ งานเสาอาคารชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๓.๓ งานโครงสร้างบันไดและทางลาดชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๓.๔ งานครีบบค.ส.ล. (Fin & Palapet) ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๓.๕ งานเดินระบบน้ำทิ้ง-น้ำเสีย ชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
  - ๓.๖ งานผิวสำเร็จพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๕๐%
  - ๓.๗ งานติดตั้งโครงสร้างบันไดวนเหล็ก แล้วเสร็จ ๙๐%
  - ๓.๘ งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๙๐%
  - ๓.๙ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าใต้ดินพร้อมบ่อพัก แล้วเสร็จ ๙๐%
  - ๓.๑๐ เอกสารขออนุมัติวัสดุตามงวดงานที่เกี่ยวข้องและรายงานประจำวัน / สัปดาห์ / เดือน

วิบูลย์ พลแสง

01/10/20 01/10/20




- **งวด ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน จ่าย ๙ % ให้ผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้**
  - ๔.๑ งานโครงสร้างหลังคาชั้น ๒ (ทรีส) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๔.๒ งานโครงสร้าง Façade ชั้น ๑-๒ แล้วเสร็จ ๕๐%
  - ๔.๓ งานระบบน้ำประปาชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
  - ๔.๔ งานก่อ / ฉาบผนังชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๙๐ %
  - ๔.๕ เอกสารขออนุมัติวัสดุตามงวดงานที่เกี่ยวข้องและรายงานประจำวัน / สัปดาห์ / เดือน
  
- **งวด ๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน จ่าย ๒๑ % ให้ผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้**
  - ๕.๑ งานโครงสร้าง Façade ชั้น ๑-๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๕.๒ งานระบบน้ำประปาชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
  - ๕.๓ งานติดตั้งผิวสำเร็จหลังคาชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๕.๔ งานติดตั้งผนังชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๙๐ %
  - ๕.๕ งานติดตั้งฝ้าชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๙๐ %
  - ๕.๖ งานติดตั้งประตูหน้าต่าง ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๙๐ %
  - ๕.๗ งานติดตั้ง MDB/DB แล้วเสร็จ ๙๐ %
  - ๕.๘ งานเดินท่อร้อยสาย ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๙๐ %
  - ๕.๙ งานติดตั้งอุปกรณ์/สวิตซ์/ปลั๊ก/เต้ารับ ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
  - ๕.๑๐ เอกสารขออนุมัติวัสดุตามงวดงานที่เกี่ยวข้องและรายงานประจำวัน / สัปดาห์ / เดือน
  
- **งวด ๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน จ่าย ๑๐ % ให้ผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้**
  - ๖.๑ งานหล่อฐานและติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๖.๒ งานติดตั้งประตูหน้าต่าง ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๖.๓ งานติดตั้งผิวสำเร็จ Façade ชั้น ๑ - ๒ แล้วเสร็จ ๕๐%
  - ๖.๔ งานติดตั้งฝ้าชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๖.๕ งานเดินท่อร้อยสาย ชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๙๐ %
  - ๖.๖ งานติดตั้งระบบสายไฟใต้ดินแล้วเสร็จ ๙๐%
  - ๖.๗ งานติดตั้งอุปกรณ์/สวิตซ์/ปลั๊ก/เต้ารับ ชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
  - ๖.๘ งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
  - ๖.๙ เอกสารขออนุมัติวัสดุตามงวดงานที่เกี่ยวข้องและรายงานประจำวัน / สัปดาห์ / เดือน

วิบูลย์ หนึ่ง  
วิบูลย์ หนึ่ง



- งวด ๗ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน จ่าย ๑๖ % ให้ผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
  - ๗.๑ งานติดตั้งระบบระบายน้ำนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๗.๒ งานติดตั้ง Booster Pump พร้อมทดสอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๗.๓ งานผิวสำเร็จพื้นชั้น ๑- ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๗.๔ งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๗.๕ งานติดตั้งผิวสำเร็จ Façade ชั้น ๑ - ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๗.๖ งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๗.๗ งานติดตั้งดวงโคม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๗.๘ งานติดตั้งระบบสายดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๗.๙ งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๗.๑๐ งานเก็บสีและความเรียบร้อย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๗.๑๑ งานทำความสะอาดหน้างาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๗.๑๒ ส่งผลทดสอบที่เกี่ยวข้อง คู่มือการใช้งาน แบบ As-built คู่มือการบำรุงรักษา ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๗.๑๓ ทำงานตามรายละเอียดอื่นๆ ตามสัญญา ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย

  
วิบูลย์ คุ้มรุ่ง