

**งวดงานงวดเงิน**  
**ลานจอดรถหลังหอประชุม**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว**

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ ๑๐ ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- งานสำรวจ วางผัง และกรุยทางปรับพื้นที่ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ดำเนินการถมดิน ทำระดับ ปรับเกรดพร้อมบดอัด ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ดำเนินการวางท่อระบายน้ำส่วนเชื่อมลานจอดรถและถนนเมน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ส่งผลทดสอบความหนาแน่นของชั้นดิน ทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน ๑๐ วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ ๒๐ ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- หล่อคอนกรีตผิวทางลานจอด แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
- ติดตั้งคันหิน แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
- งานรื้อถอนพื้นถนนบริเวณวงเวียน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานผิวทางคอนกรีตวงเวียน เกาะกลางวงเวียน แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
- งานขุดหลุมฐานรากเสาไฟส่องสว่าง พร้อมเทคอนกรีตหยาบ ปรับระดับ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
- งานติดตั้ง Outdoor Area Lighting Concrete Foundation & Base Bolt พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
- งานติดตั้ง บ่อ Handhole พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
- งานติดตั้ง ท่อร้อยสายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
- งานติดตั้ง สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน ๒๕ วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ ๒๐ ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- หล่อคอนกรีตผิวทางลานจอด แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- ติดตั้งคันหิน แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- งานผิวทางคอนกรีตวงเวียน เกาะกลางวงเวียน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานขุดหลุมฐานรากเสาไฟส่องสว่าง พร้อมเทคอนกรีตหยาบ ปรับระดับ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

วิบูลย์ พลแสง

S.

ban

สมชาย

สมชาย

- งานติดตั้ง Outdoor Area Lighting Concrete Foundation & Base Bolt พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- งานติดตั้ง บ่อ Handhole พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- งานติดตั้ง ท่อร้อยสายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- งานติดตั้ง สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน ๔๐ วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ ๒๕ ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- หล่อคอนกรีตผิวทางลานจอด แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
- ติดตั้งคันหิน แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
- หล่อคอนกรีตพิมพ์ลาย ปูบล็อกทางเท้า ทำผิวทรายล้าง แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- วางระบบระบายน้ำทางเดินทาง แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- ตอกเสาเข็ม ทำฐานราก สะพาน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ประกอบโครงเหล็กสะพาน แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- งานชุดหลุมฐานรากเสาไฟส่องสว่าง พร้อมเทคอนกรีตหยาบ ปรับระดับ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
- งานติดตั้ง Outdoor Area Lighting Concrete Foundation & Base Bolt พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
- งานติดตั้ง บ่อ Handhole พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
- งานติดตั้ง ท่อร้อยสายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
- งานติดตั้ง สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน ๖๕ วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ ๒๕ ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- หล่อคอนกรีตผิวทางลานจอด ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งคันหิน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพิมพ์ลาย ปูบล็อกทางเท้า ทำผิวทรายล้าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- วางระบบระบายน้ำทางเดินทาง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ประกอบโครงเหล็กสะพาน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสะพานข้ามคลอง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ปรับพื้นที่ปลูกพืช ทั้งหมด แล้วเสร็จ

วิบูลย์ พิเศษ

สม. 3  
สม.  
สม.

- งานทาสีผิวทางจราจร ทั้งหมด แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งคอนกรีตกันลื้อ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
  - งานชุดหลุมฐานรากเสาไฟส่องสว่าง พร้อมเทคอนกรีตหยาบ ปรับระดับ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้ง Outdoor Area Lighting Concrete Foundation & Base Bolt พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้ง บ่อ Handhole พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้ง ท่อร้อยสายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้ง สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้ง DB Lighting Control Panel with KWh meter & Support & accessories / Lighting Control Panel พร้อม อุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานติดตั้ง เสาไฟฟ้าส่องสว่าง โคมไฟ LED พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานทดสอบระบบ ไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมส่งผลการทดสอบทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานทดสอบระบบทุกระบบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
  - งานก่อสร้างอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดตามแบบรูปรายการในคู่สัญญา ทั้งหมด แล้วเสร็จ
  - จัดส่งเอกสารประกอบตามข้อกำหนด คู่มือการใช้งาน และแบบก่อสร้าง As Build Drawing
- ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

วิบูลย์ พันธุ์  
 หอ  
 ๘๓๓  
 ๘๓๓