

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ สามพร้าว
จำนวน 3 งวด ระยะเวลา 60 วัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งวด 1 ถนนสายที่ 1 จำนวนเงินร้อยละ 30 ของมูลค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการ ดังนี้

1. งานรื้อถอน ถากถางกำจัดวัชพืช พร้อมปรับพื้นที่ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
2. งานวางท่อระบบระบายน้ำ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
3. งานชุดร่องระบายน้ำ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
4. งานปรับระดับ พร้อมบดอัดชั้นรองพื้นทางเท้า ทั้งหมด แล้วเสร็จ
5. ส่งผลทดสอบความหนาแน่นของดิน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
6. งานเทคอนกรีตถนน ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมด แล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 20 วัน นับจากวันเริ่มดำเนินการตามสัญญา


งวด 2 ถนนสายที่ 2 จำนวนเงินร้อยละ 30 ของมูลค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

1. งานรื้อถอน ถากถางกำจัดวัชพืช พร้อมปรับพื้นที่ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
2. งานวางท่อระบบระบายน้ำ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
3. งานชุดร่องระบายน้ำ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
4. งานปรับระดับ พร้อมบดอัดชั้นรองพื้นทางเท้า ทั้งหมด แล้วเสร็จ
5. ส่งผลทดสอบความหนาแน่นของดิน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
6. งานเทคอนกรีตถนน ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมด แล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 40 วัน นับจากวันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวด 3 ถนนสายที่ 3 จำนวนเงินร้อยละ 40 ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

1. งานรื้อถอน ถากถางกำจัดวัชพืช พร้อมปรับพื้นที่ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
2. งานวางท่อระบบระบายน้ำ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
3. งานถมดิน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
4. งานปรับระดับ พร้อมบดอัดชั้นรองพื้นทางเท้า ทั้งหมด แล้วเสร็จ
5. ส่งผลทดสอบความหนาแน่นของดิน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
6. งานตัด joint ถนนพร้อมหยอดยางมะตอยทุกสายทาง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
7. งานชุดร่องระบายน้ำ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
8. งานทำความสะอาดหน้างานทุกสายทาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
9. งานส่งบันทึกการทำงาน/ขออนุมัติวัสดุและเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในงวดงานทุกสายทาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
10. ทำงานตามรายละเอียดต่างๆ ในแบบรูปรายการละเอียดการตามสัญญา ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันเริ่มดำเนินการตามสัญญา


วิบูลย์ พิเศษ