

งวดงานงวดเงิน
ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 10 ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- ดำเนินการวางป่าขุดต่อที่อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- เตรียมสถานที่สำรวจ และงานถมดินปรับระดับ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานถมดินปรับระดับ แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานขุดหลุมฐานราก ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ตัดหัวเสาเข็ม ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตฐานรากเสาตอม่อ ทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 15 ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- งานหล่อคอนกรีตคานคอดิน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผ่นพื้น ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 10 ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- งานหล่อคอนกรีตเสา ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานหล่อคาน ชั้นหลังคา ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น ชั้นหลังคา ทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 10 ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- งานติดตั้งโครงหลังคา พร้อมติดตั้งแปเหล็ก ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานก่อผนัง แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง



งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 5 ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- งานวัสดุผนังหลังคา ชั้นหลังคา ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานก่อผนัง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานฉาบผนังภายใน แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน 75 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 5 ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- งานฉาบผนังภายใน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95
- งานเดินท่อ งานระบบประกอบอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
- งานร้อยสายไฟ งานระบบประกอบอาคาร แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 10 ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- งานเดินท่อ งานระบบประกอบอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
- งานผิวผนังสำเร็จ เช่น ทาสี , ปูกระเบื้อง , ทำสีพื้น เป็นต้นแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
- งานผิวพื้นสำเร็จ เช่น ทำผิวขัดมัน , ปูแผ่น TERRAZZO , ปูกระเบื้อง , ปู CONCRETE BLOCK เป็นต้นแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30
- งานร้อยสายไฟ งานระบบประกอบอาคาร แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อย 30
- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน 105 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 10 ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- งานผิวผนังสำเร็จ เช่น ทาสี , ปูกระเบื้อง , ทำสีพื้น เป็นต้นแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30
- งานผิวพื้นสำเร็จ เช่น ทำผิวขัดมัน , ปูแผ่น TERRAZZO , ปูกระเบื้อง , ปู CONCRETE BLOCK เป็นต้นแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
- งานติดตั้งผนัง Aluminium Composite หรือ แผงเคลือบอะลูมิเนียมตัวซีหรือ แผงตะแกรงเหล็ก GRATIN-+G แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 10 ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- งานผิวผนังสำเร็จ เช่น ทาสี , ปูกระเบื้อง , ทำสีพื้น เป็นต้นแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
- งานผิวพื้นสำเร็จ เช่น ทำผิวขัดมัน , ปูแผ่น TERRAZZO , ปูกระเบื้อง , ปู CONCRETE BLOCK เป็นต้นแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
- งานเดินท่อ งานระบบประกอบอาคาร ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานร้อยสายไฟ งานระบบประกอบอาคาร แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อย 90
- ติดตั้ง งานระบบประกอบอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนัง Aluminium Composite หรือ แผงเกล็ดอลูมิเนียมตัวซีหรือ แผงตะแกรงเหล็ก GRATING แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน 135 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 15 ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- งานผิวผนังสำเร็จ เช่น ทาสี , ปูกระเบื้อง , ทำสีพื้น เป็นต้นทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานผิวพื้นสำเร็จ เช่น ทำผิวขัดมัน , ปูแผ่น TERRAZZO , ปูกระเบื้อง , ปู CONCRETE BLOCK เป็นต้น ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานร้อยสายไฟ งานระบบประกอบอาคาร ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้ง งานระบบประกอบอาคาร ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการทุกประการ
- จัดส่งเอกสารประกอบตามข้อกำหนด คู่มือการใช้งาน และแบบก่อสร้าง As Build Drawing
- ทดสอบระบบอาคาร ทำความสะอาด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน 150 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

Handwritten signatures and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. There are three distinct signatures, with the last one appearing to be a name followed by a period.