

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสามพร้าว
สถานที่ก่อสร้าง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม	7,756,940.98	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับลด ราคากลาง เจ้าฉัลนเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน	7,756,940.98	
		940.98	
		7,756,000.00	



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสามพร้าว

สถานที่ก่อสร้าง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน ชุด


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม งานจัดสวน งานถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำ	2,846,794.90 2,968,033.00	1.3025 1.3642	3,707,950.36 4,048,990.62	งานอาคาร งานทาง
	ราคาต้นทุน	5,814,827.90			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เมื่อไม่ลดลงหน้าจ่าย.....% เงินประกันผลงานหัก.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.9% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.9%				

รวมค่าก่อสร้าง

3,756,940.98



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ส่วนราชการ

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสามพร้าว

สถานที่ก่อสร้าง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แบบ บ.ร.4 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
	สรุปงาน...	1	งานจัดสวน	1.00	งาน	2,139,073.00	2,139,073.00	707,721.90	707,721.90	2,846,794.90	
		2	งานถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำ	1.00	งาน	2,095,654.00	2,095,654.00	872,379.00	872,379.00	2,968,033.00	
		รวมงาน.....					4,234,727.00		1,458,010.90	5,814,827.90	



แบบแสดงรายการ การประมาณ และราคา

ส่วนราชการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสามพร้าว
สถานที่ก่อสร้าง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000


แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานจัดสวน							
	1.ZONE 1 (เกาะกลางถนน)	1	งาน	669,990.00	669,990.00	200,997.00	200,997.00	870,987.00
	2.ZONE 2 (เกาะหน้าอาคาร)	1	งาน	325,930.00	325,930.00	97,779.00	97,779.00	423,709.00
	3.ZONE 3 (ด้านซ้ายอาคาร)	1	งาน	566,733.00	566,733.00	201,019.90	201,019.90	767,752.90
	4.ZONE 4 (ด้านขวาอาคาร)	1	งาน	576,420.00	576,420.00	207,926.00	207,926.00	784,346.00
	รวมงานจัดสวน				2,139,073.00		707,721.90	2,846,794.90
1.1	งาน SOFT SCAP							
1.1.1	ไม้ซุง							
	ซ้อยัด สูง 2 ม.	5	ต้น	10,000	50,000.00			50,000.00
	คริสตีน่าทรงกรวย กระถาง 12"	5	ต้น	800	4,000.00			4,000.00
	ไทรคอ สูง 1.00 ม.	7	ต้น	1,500	10,500.00			10,500.00




ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	โทรแท่ง สูง 1.50 ม.	9	ตัน	800	7,200.00			7,200.00
	ค่าแรง 30%	1	งาน			21,510	21,510.00	21,510.00
	รวมไม่ใช้วัสดุ				71,700.00		21,510.00	93,210.00
1.1.2	ไม้พื้น/คลุมดิน							
	การเกรด ถู 5"	50	ตัน	30	1,500.00			1,500.00
	โกสณเจ้าสัว ถู 5"	200	ตัน	20	4,000.00			4,000.00
	โกสณใบส้ม ถู 5"	250	ตัน	20	5,000.00			5,000.00
	ข้าวตอกพระร่วง ถู 6"	100	ตัน	30	3,000.00			3,000.00
	เข้มชมพู ถู 5"	900	ตัน	10	9,000.00			9,000.00
	เข้มแดง ถู 4"	1,000	ตัน	10	10,000.00			10,000.00
	เข้มพิกุล ถู 5"	150	ตัน	20	3,000.00			3,000.00
	ครุสตินาพุ่ม กระถาง 12"	8	ตัน	300	2,400.00			2,400.00
	ชบาต่าง ถู 4"	300	ตัน	10	3,000.00			3,000.00
	ชบาเทียน ถู 5"	350	ตัน	10	3,500.00			3,500.00
	เตยต่าง ถู 5"	150	ตัน	35	5,250.00			5,250.00
	เทพพนม ถู 5"	200	ตัน	25	5,000.00			5,000.00
	เทียนทอง ถู 4"	750	ตัน	10	7,500.00			7,500.00
	นีออน ถู 5"	400	ตัน	10	4,000.00			4,000.00
	ประทัดเตก ถู 5"	150	ตัน	25	3,750.00			3,750.00
	ปริก้านแข็ง ถู 6"	120	ตัน	40	4,800.00			4,800.00
	ปริกทางกระรอก กระถาง 12"	15	ตัน	250	3,750.00			3,750.00
	พลับพลึงแคระ ถู 6"	100	ตัน	35	3,500.00			3,500.00
	พวงทอง กระถาง 10"	40	ตัน	80	3,200.00			3,200.00
	พุดสามสี ถู 6"	100	ตัน	30	3,000.00			3,000.00
	แพนซียงไฮ้ ถู 5"	250	ตัน	30	7,500.00			7,500.00




ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	เฟืองฟ้าวง กระถาง 12"	20	ตัน	80	1,600.00			1,600.00
	มะขามเทศต่าง ถัง 5"	100	ตัน	25	2,500.00			2,500.00
	โมกต่าง ถัง 5"	250	ตัน	30	7,500.00			7,500.00
	ลิ้นกระบือ ถัง 5"	60	ตัน	20	1,200.00			1,200.00
	สนเลื้อย กระถาง 12"	20	ตัน	200	4,000.00			4,000.00
	สนสามร้อยยอด กระถาง 12"	10	ตัน	1,000	10,000.00			10,000.00
	สนสามร้อยยอดปลูก กระถาง 12"	10	ตัน	800	8,000.00			8,000.00
	หญ้านวลน้อย	850	ตร.ม.	30	25,500.00			25,500.00
	หญ้าน้ำพุ ถัง 5"	65	ตัน	25	1,625.00			1,625.00
	หลิวเลื้อย กระถาง 6"	25	ตัน	25	625.00			625.00
	หินประดับ นน.0.5-1.5 ตัน	50	ตัน	3,500	175,000.00			175,000.00
	ทุบลาซ็อน ถัง 5"	100	ตัน	10	1,000.00			1,000.00
	ทรายหยาบ	10	ลบ.ม.	500	5,000.00			5,000.00
	กรวดตีป่น	4	ตร.ม.	1,500	6,000.00			6,000.00
	วัสดุปลูก	1	งาน	41,090	41,090.00			41,090.00
	ค่าแรง 30%	1	งาน			115,887	115,887.00	115,887.00
	รวมไม้พุ่ม/คลุมดิน				386,290.00		115,887.00	502,177.00
	รวมงาน Soft Scape				457,990.00		137,397.00	595,387.00
1.2	งาน HARD SCAPE ZONE 1							
	ลานประดิษฐาน	125	ตร.ม.	800	100,000.00			100,000.00
	ทางเดิน	140	ตร.ม.	800	112,000.00			112,000.00
	ค่าแรง 30%	1	เทมา			63,600	63,600.00	63,600.00
	รวมงาน HARD SCAPE				212,000.00		63,600.00	275,600.00
	รวม ZONE 1				669,990.00		200,997.00	870,987.00




ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
2.1	2.ZONE 2 (เกาะหน้าอาคาร) งาน SOFT SCAPE ไม้ใช้							
		ข่อยตัด สูง 2 ม.	ต้น	10,000	70,000.00	-	-	70,000.00
		ไทรต่อ สูง 1 ม.	ต้น	1,500	12,000.00	-	-	12,000.00
		ค่าแรง 30%	งาน			24,600	24,600.00	24,600.00
	รวมไม้ใช้				82,000.00		24,600.00	106,600.00
2.1.3	ไม้พุ่ม/คลุมดิน							
		กุหลาบหนู กระถาง 6"	ต้น	30	6,000.00			6,000.00
		โกสนเจ้าสัว สูง 5"	ต้น	20	2,000.00			2,000.00
		โกสนของแสบ สูง 5"	ต้น	20	3,000.00			3,000.00
		เข็มชมพู สูง 5"	ต้น	10	600.00			600.00
		เข็มแดง สูง 4"	ต้น	10	5,500.00			5,500.00
		เข็มปีติเวีย สูง 5"	ต้น	20	5,000.00			5,000.00
		เข็มทูลสูง สูง 5"	ต้น	20	2,000.00			2,000.00
		เข็มพุ่ม กระถาง 12"	ต้น	350	5,250.00			5,250.00
		เข็มส้ม สูง 5"	ต้น	30	3,000.00			3,000.00
		เข็มเหลือง สูง 5"	ต้น	30	9,000.00			9,000.00
		ชบาดอก สูง 5"	ต้น	40	10,000.00			10,000.00
	ชบาต่าง สูง 4"		ต้น	10	4,000.00			4,000.00
		ดอนยา กระถาง 12"	ต้น	80	3,200.00			3,200.00
		เทียนพุ่ม กระถาง 12"	ต้น	300	6,000.00			6,000.00
		นีออน สูง 5"	ต้น	10	2,500.00			2,500.00
		ประทัดแตก สูง 5"	ต้น	25	2,500.00			2,500.00




ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	บริษัทกันแข็ง ถูง 6"	150	ตัน	40	6,000.00			6,000.00
	พยับหมอก ถูง 5"	200	ตัน	20	4,000.00			4,000.00
	พวงทองต้น กระถาง 10"	30	ตัน	80	2,400.00			2,400.00
	แพรเซียงใต้ ถูง 5"	60	ตัน	30	1,800.00			1,800.00
	เฟืองฟ้า กระถาง 12"	25	ตัน	80	2,000.00			2,000.00
	เส้นครุฑกระจาก ถูง 5"	130	ตัน	35	4,550.00			4,550.00
	เส้นครุฑผอยทอง ถูง 5"	100	ตัน	35	3,500.00			3,500.00
	สนเกลียว กระถาง 12"	45	ตัน	200	9,000.00			9,000.00
	หญ้าฉนวนน้อย	350	ตร.ม.	30	10,500.00			10,500.00
	หนวดปลาคูก ถูง 2"	100	ตัน	15	1,500.00			1,500.00
	หินประดับ บน 0.5-1.5 ตัน	22	ตัน	3,500	77,000.00			77,000.00
	กรวดลอย	20	ตร.ม.	1,000	20,000.00			20,000.00
	ทรายหยาบ	5	ลบ.ม.	500	2,500.00			2,500.00
	วัสดุปลูก	1	งาน	29,630	29,630.00			29,630.00
	ค่าแรง 30%	1	งาน			73,179	73,179.00	73,179.00
	รวม				243,930.00		73,179.00	317,109.00
	รวมงาน ZONE 2				325,930.00		97,779.00	423,709.00
3. ZONE 3 (ด้านซ้ายอาคาร)								
3.1	งานSOFT SCAPE							
3.1.1	เตรียมดิน (พื้นที่ปลูกหญ้า) Ø 5"-10"	31	ตัน			1,000	31,000.00	31,000.00
3.1.2	ไม้ซุง							
	ซุง สูง 1.5 ม.	37	ตัน	800	29,600.00		-	29,600.00
	จันทน์ผา สูง 2.5 ม.	2	ตัน	20,000	40,000.00		-	40,000.00
	ไทรตอ สูง 1 ม.	7	ตัน	1,500	10,500.00		-	10,500.00
	หมากเขียว สูง 2.5 ม.	15	ตัน	1,500	22,500.00		-	22,500.00




ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	หมวกแดง สูง 2 ม. ค่าแรง 30%	5 1	ต้น งาน	2,500	12,500.00	34,530	- 34,530.00	12,500.00 34,530.00
	รวมไม้ยืนต้น ไม้ใช้รั้ว				115,100.00		65,530.00	180,630.00
3.1.3	ไม้พุ่ม/คลุมดิน							
	กาบหอย ถู 5"	350	ต้น	10	3,500.00			3,500.00
	การะเกด ถู 4"	200	ต้น	30	6,000.00			6,000.00
	แก้ว ถู 5"	150	ต้น	25	3,750.00			3,750.00
	โกสนใบส้ม ถู 5"	200	ต้น	20	4,000.00			4,000.00
	โกสนปลาดตะเพียน ถู 5"	250	ต้น	20	5,000.00			5,000.00
	โกสนยอองแบ ถู 5"	550	ต้น	20	11,000.00			11,000.00
	โกสนวงลิ้น ถู 5"	100	ต้น	20	2,000.00			2,000.00
	โกสนเหลืองสเปน ถู 5"	250	ต้น	20	5,000.00			5,000.00
	โกสนไหมสเปน ถู 5"	150	ต้น	20	3,000.00			3,000.00
	เข็มชมพู ถู 5"	100	ต้น	10	1,000.00			1,000.00
	เข็มแดง ถู 4"	200	ต้น	10	2,000.00			2,000.00
	เข็มบางกรวย ถู 5"	150	ต้น	35	5,250.00			5,250.00
	เข็มเป็ดเวีย ถู 5"	100	ต้น	20	2,000.00			2,000.00
	เข็มลิ้น ถู 5"	80	ต้น	30	2,400.00			2,400.00
	เข็มสามสี ถู 8"	100	ต้น	50	5,000.00			5,000.00
	เข็มเหลือง ถู 5"	80	ต้น	30	2,400.00			2,400.00
	คล้ายเขี้ยว ถู 5"	50	ต้น	30	1,500.00			1,500.00
	ขอบต่าง ถู 4"	450	ต้น	10	4,500.00			4,500.00
	ซา ถู 5"	200	ต้น	10	2,000.00			2,000.00
	ซงออฟอินเดีย ถู 5"	250	ต้น	30	7,500.00			7,500.00
	ซีเกา ถู 8"	50	ต้น	300	15,000.00			15,000.00
	เตยต่าง ถู 5"	300	ต้น	35	10,500.00			10,500.00




ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	เขียนทอง ถู 4"	1,400	ตัน	10	14,000.00			14,000.00
	ประทัดดินพุ่ม ถู 5"	150	ตัน	20	3,000.00			3,000.00
	แปะระทัดแตก ถู 5"	150	ตัน	25	3,750.00			3,750.00
	ปริก้านแข็ง ถู 8"	50	ตัน	40	2,000.00			2,000.00
	ปริก้านค้ำง กระถาง 6"	25	ตัน	40	1,000.00			1,000.00
	ผกากรองม่วง ถู 5"	100	ตัน	20	2,000.00			2,000.00
	ไผ่ฟิลิปินส์ ถู 5"	100	ตัน	40	4,000.00			4,000.00
	พลับพลึงทอง ถู 6"	100	ตัน	40	4,000.00			4,000.00
	พลับพลึงใหญ่ กระถาง 12"	5	ตัน	200	1,000.00			1,000.00
	พุดซ้อน กระถาง 10"	30	ตัน	80	2,400.00			2,400.00
	เฟิร์นก้างปลา ถู 5"	250	ตัน	20	5,000.00			5,000.00
	เฟิร์นบอสตัน ถู 5"	300	ตัน	20	6,000.00			6,000.00
	เฟิร์นใบมะขาม ถู 4"	200	ตัน	20	4,000.00			4,000.00
	เฟิร์นโศชาแก้ว กระถาง 12"	7	ตัน	250	1,750.00			1,750.00
	เฟื่องฟ้า	150	ตัน	80	12,000.00			12,000.00
	ยี่ถ กระถาง 12"	60	ตัน	150	9,000.00			9,000.00
	ลิ้นกระบือ ถู 5"	100	ตัน	20	2,000.00			2,000.00
	เล็บครุฑกระถก ถู 5"	150	ตัน	35	5,250.00			5,250.00
	เล็บครุฑแคระ ถู 5"	60	ตัน	35	2,100.00			2,100.00
	ไต้ครีเม ถู 8"	35	ตัน	35	1,225.00			1,225.00
	หญ้านวลน้อย	2,465	ตร.ม.	30	73,950.00			73,950.00
	หญ้ามะเลเชีย	200	ตร.ม.	35	7,000.00			7,000.00
	หลิวญี่ปุ่น ถู 5"	25	ตัน	30	750.00			750.00
	หินประดับ นน.0.5-1.5 ตัน	27	ตัน	3,500	94,500.00			94,500.00
	หุปลาค้อน ถู 4"	200	ตัน	10	2,000.00			2,000.00
	ทรายหยาบ	25	ลบ.ม.	500	12,500.00			12,500.00



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	วัสดุปลูก	1	งาน	49,558	49,558.00			49,558.00
	ค่าแรง 30%	1	งาน			129,010	129,009.90	129,009.90
	รวมไม้พุ่ม คลุมดิน				430,033.00		129,009.90	559,042.90
	รวมงาน Soft Scape				545,133.00		194,539.90	739,672.90
3.2	งาน HARD SCAPE ZONE 3							
	ลานคอนกรีตย้อมสี	27	ตร.ม.	800	21,600.00		-	21,600.00
	ค่าแรง 30 %	1	งาน			6,480	6,480.00	6,480.00
	รวมงาน HARD SCAPE				21,600.00		6,480.00	28,080.00
	รวม Zone 3				566,733.00		201,019.90	767,752.90
4.1	4.ZONE 4 (ด้านขวาอาคาร)							
4.1.1	งาน SOFT SCAPE							
4.1.1	ไม้ยืนต้น (พันธุ์ไม้ชด้อยาย) Ø 5"-10"	35	ต้น		-	1,000	35,000.00	35,000.00
4.1.2	ไม้พุ่ม							
	สูง 1.5 ม.	21	ต้น	800	16,800.00			16,800.00
	ต้นหนา สูง 2.5 ม.	3	ต้น	20,000	60,000.00			60,000.00
	หมวกแดง สูง 2 ม.	15	ต้น	2,500	37,500.00			37,500.00
	ค่าแรง 30%	1	งาน			34,290	34,290.00	34,290.00
	รวมไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม				114,300.00		69,290.00	183,590.00
4.1.3	ไม้พุ่ม/คลุมดิน							
	ก้ามกุ้งสีทอง Ø 6"	30	ต้น	35	1,050.00		-	1,050.00
	การะเกด Ø 4"	100	ต้น	30	3,000.00		-	3,000.00
	แก้ว Ø 6"	300	ต้น	25	7,500.00		-	7,500.00
	โกสนกระทอง Ø 5"	60	ต้น	20	1,200.00		-	1,200.00
	โกสนยอแบบ Ø 5"	200	ต้น	20	4,000.00		-	4,000.00



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ชิงต่าง ถุง 10"	5	ตัน	150	750.00		-	750.00
	ชิงแดง ถุง 10"	5	ตัน	350	1,750.00		-	1,750.00
	เข้มนชมพู ถุง 5"	150	ตัน	10	1,500.00		-	1,500.00
	เข้มนแดง ถุง 5"	1,100	ตัน	10	11,000.00		-	11,000.00
	ชบาดอก ถุง 5"	300	ตัน	40	12,000.00		-	12,000.00
	ชบาต่าง ถุง 4"	150	ตัน	10	1,500.00		-	1,500.00
	ชบาชกเก้ยน ถุง 5"	300	ตัน	20	6,000.00		-	6,000.00
	จิก้า ถุง 10"	40	ตัน	300	12,000.00		-	12,000.00
	ข้มนกระด้าย ถุง 5"	100	ตัน	25	2,500.00		-	2,500.00
	เคหลี ถุง 6"	50	ตัน	60	3,000.00		-	3,000.00
	เคยต่าง ถุง 5"	300	ตัน	30	9,000.00		-	9,000.00
	เทพพนม ถุง 5"	150	ตัน	25	3,750.00		-	3,750.00
	เทียนทอง ถุง 4"	1,350	ตัน	10	13,500.00		-	13,500.00
	ปริกหางกระรอก กระถาง 12"	10	ตัน	250	2,500.00		-	2,500.00
	ไม้ทอง ถุง 5"	150	ตัน	40	6,000.00		-	6,000.00
	ไม้ฟลิปปินส์ ถุง 4"	200	ตัน	40	8,000.00		-	8,000.00
	พยับหมอก ถุง 5"	150	ตัน	20	3,000.00		-	3,000.00
	พุดธวัชชา ถุง 6"	250	ตัน	50	12,500.00		-	12,500.00
	เฟ้ร์รเข้าหลวง กระถาง 12"	5	ตัน	250	1,250.00		-	1,250.00
	เฟ้ร์รใบมะขาม ถุง 4"	200	ตัน	25	5,000.00		-	5,000.00
	เฟ้รงฟ้า กระถาง 12"	150	ตัน	80	12,000.00		-	12,000.00
	ร้กนรกวพ กระถาง 10"	10	ตัน	100	1,000.00		-	1,000.00
	เล้บครุฑนกระ ถุง 5"	100	ตัน	35	3,500.00		-	3,500.00
	เล้บครุฑใบหยัก ถุง 5"	150	ตัน	50	7,500.00		-	7,500.00
	เล้บครุฑนอยทอง ถุง 5"	100	ตัน	35	3,500.00		-	3,500.00
	เศรชฐีอนนริกา ถุง 5"	50	ตัน	150	7,500.00		-	7,500.00



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	สกรูยักซี่ 8"	75	ตัน	100	7,500.00		-	7,500.00
	เสาตุง 8"	30	ตัน	150	4,500.00		-	4,500.00
	แสงจันทร์ กระถาง 12"	30	ตัน	120	3,600.00		-	3,600.00
	หญ้าขนาดเล็ก	2,900	ตร.ม.	30	87,000.00		-	87,000.00
	หญ้าขนาดเล็ก	150	ตร.ม.	35	5,250.00		-	5,250.00
	หนวดปลาดุก 4"	150	ตัน	15	2,250.00		-	2,250.00
	หนวดปลาดุก 8"	30	ตัน	35	1,050.00		-	1,050.00
	อังกาบ 5"	400	ตัน	25	10,000.00		-	10,000.00
	หิยประดับ นน.0.5-1.5 ต้น	21	ต้น	3,500	73,500.00		-	73,500.00
	แผ่นหินทราย 0.3*0.6 ม.	20	ตร.ม.	100	2,000.00		-	2,000.00
	ทรายหยาบ	30	ลบ.ม.	500	15,000.00		-	15,000.00
	วัสดุปลูก	1	งาน	49,420	49,420.00		-	49,420.00
	ค่าแรง 30%	1	งาน			128,796	128,796.00	128,796.00
	รวมไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม				429,320.00		128,796.00	558,116.00
	รวมงาน Soft Scape				543,620.00		198,086.00	741,706.00
4.2	งาน HARD SCAPE ZONE 4							
	ลานคอนกรีตย้อมสี	26	ตร.ม.	800	20,800.00			20,800.00
	ทางเดินคอนกรีต	15	ตร.ม.	800	12,000.00			12,000.00
	ค่าแรง 30%	1	งาน			9,840	9,840.00	9,840.00
	รวม HARD SCAPE				32,800.00		9,840.00	42,640.00
	รวม ZONE 4				576,420.00		207,926.00	784,346.00



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ
สถานที่ก่อสร้าง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
แบบ ป.ร.4 ที่แบบ มีจำนวน ชุด

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาทั้งหมด	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	รวมงานถนน	1	งาน	1,438,447.00	1,438,447.00	638,318.00	638,318.00	2,076,765.00	
2	รวมงานระบบระบายน้ำ	1	งาน	460,207.00	460,207.00	111,398.00	111,398.00	571,605.00	
3	รวมงานทางเท้ารอบสวน	1	งาน	197,000.00	197,000.00	122,663.00	122,663.00	319,663.00	
	สรุปงานปรับปรุงภูมิทัศน์				2,095,654.00		872,379.00	2,968,033.00	
1	งานถนน								
	งานถมกลาง กำจัดวัชพืช	5,000.00	ตร.ม.			2.24	11,200.00	11,200.00	
	ปรับเกรด บดอัดดินชั้นพื้นทางเดิม	4,658.00	ตร.ม.			42.00	195,636.00	195,636.00	
	ปรับเกรด บดอัดดินชั้นรองพื้นทาง	4,658.00	ตร.ม.			42.00	195,636.00	195,636.00	
	ทดสอบความหนาแน่น	10.00	จุด			1,000.00	10,000.00	10,000.00	
	คอนกรีต 240 ksc. ทรงกระบอก	572.00	ลบ.ม.	1,869.00	1,069,068.00	306.00	175,032.00	1,244,100.00	
	ทรายหยาบรองพื้น	236.00	ลบ.ม.	364.00	85,904.00	99.00	23,364.00	109,268.00	
	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4mm. @20#	3,629.00	ตร.ม.	35.00	127,015.00		18,145.00	145,160.00	
	เหล็ก DOWEL RB 20 mm. ยาว 50 ซม.	4,780.00	กก.	20.00	95,600.00			95,600.00	
	เหล็ก TIE BARS DB 12 mm. ยาว 50 ซม.	609.00	กก.	21.00	12,789.00			12,789.00	



ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาทั้งหมด	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ลวดผูกเหล็ก	221.00	กก.	31.00	6,851.00		-	6,851.00	
	หอยดียวมะดอย	1,381.00	เมตร.	20.00	27,620.00	5.00	6,905.00	34,525.00	
	Sleeve ท่อ คสล. 0.30 ม.	40.00	เมตร.	340.00	13,600.00	60.00	2,400.00	16,000.00	
	รวมงานถนน				1,438,447.00		638,318.00	2,076,765.00	✓
2	งานระบบระบายน้ำ				-				
	งานตบชุด ดินถม	692.00	ลบ.ม.		-	30.00	20,760.00	20,760.00	
	งานทรายหยาบรองพื้น	36.00	ลบ.ม.	364.00	13,104.00	99.00	3,564.00	16,668.00	
	งานคอนกรีตหยาบ	114.00	ลบ.ม.	1,728.00	196,992.00	306.00	34,884.00	231,876.00	
	งานวางท่อ คสล. 0.60 เมตร	416.00	ม.	521.00	216,736.00	100.00	41,600.00	258,336.00	
	บ่อพัก คสล. 0.60x0.60 ม.	46.00	บ่อ	650.00	29,900.00	200.00	9,200.00	39,100.00	
	ยานวอ	139.00	เมตร	25.00	3,475.00	10.00	1,390.00	4,865.00	
	รวมงานระบบระบายน้ำ				460,207.00		111,398.00	571,605.00	✓
3	งานทางเท้ารอบสวน				-				
	รู้อัดผิวทางคอนกรีตเดิม	977.00	ตร.ม.			30.00	29,310.00	29,310.00	
	งานปรับดินในร่องทางเท้า	147.00	ลบ.ม.			99.00	14,553.00	14,553.00	
	งานทรายหยาบรองพื้น		ลบ.ม.	364.00	-	99.00	-	-	
	งานคอนกรีตหยาบ		ลบ.ม.	1,728.00	-	306.00	-	-	
	คันทัน คสล. สำเร็จรูป	1,180.00	เมตร	150.00	177,000.00	60.00	70,800.00	247,800.00	
	แผ่นปูทางเท้า		ตร.ม.	480.00	-	100.00	-	-	
	ยานวาคันทันและทางเท้า	800.00	เมตร	25.00	20,000.00	10.00	8,000.00	28,000.00	
	รวมงานทางเท้ารอบสวน				197,000.00		122,663.00	319,663.00	✓

